

# Zaun & Metallbau

## Stapelfeldt GbR

**ZÄUNE TORE TREPPEN GELÄNDER SCHMIEDEEISEN ELEKTRISCHE ANTRIEBE**

Jan & Wilhelm Stapelfeldt, Bachstrasse 8, 22941 Hammoor

Ing.-Büro M.Schwarz  
 Von Wedderkopstrase 22  
 23847 STEINHORST

Tel. 04532 35 21 + 28 44 92  
 0151 – 127 444 75  
 Fax. 04532 2 40 60  
 e-mail [info@stapelfeldt.info](mailto:info@stapelfeldt.info)

Sparkasse Holstein  
 BLZ 213 522 40  
 Kto 130 294 060  
 IBAN DE 10 2135 2240 0130 2940 60  
 BIC NOLADE 21 HOL

**Angebot Nr. 112-2022**

**Datum: 27.07.2022**

Betr.: BV Gemeinde Walksfelde , B Plan Nr. 5 Einzäunung Regensickerbecken

Pos	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	90 m	<b>Gittermattenzaun schwere Ausführung</b> Höhe 1230 mm pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit Pfosten verzinkt RR 60/40 mm mit Klemm- plättchenbefestigung , Matten feuerverzinkt , Drähte 8/6/8 mm , Maschenweite 50/200 mm Montage inkl. Betonfundamente	64,50€	5805,00 €
2	1 Stück	<b>Toranlage 2 flg. mit Gittermattenfüllung</b> Höhe 1200 mm Lichte Breite 3000 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau Pfosten QR 80/80 mm , Rahmen RR 60/40 mm , Schloss + Drückergarnitur , Profil-zylinder , verstellbare Bänder , Mittel-und Seitenfeststeller Herstellung +Montage inkl. Betonfundamente		2020,00 €
Gesamt Netto				7825,00 €
Zzgl. 19 % MwSt.				1486,75 €
<b>Gesamtbetrag</b>				<b>9311,75 €</b>

**Nach Erteilung des Auftrages wird eine Anzahlung von 4600,00€ fällig , zahlbar innerhalb von 1 Woche auf unser oben genanntes Konto. Bitte im Betreff die AG Nr. und den Namen angeben.**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Unseren Preisen liegen freie Grenzfluchten und Zufahrtswege sowie normale Bodenverhältnisse der Klasse 3 zugrunde. Unvorhersehbare Stemmarbeiten im Erdreich, das Aufnehmen und wieder verlegen von Pflasterungen werden gesondert berechnet.

m.f.G. Angelika Stapelfeldt